Musterhandwerker GmbH

Schreinerei • Innenausbau • Möbel nach Maß
Musterstraße 99 • 8000 Musterstadt
Telefon: 01234 / 567890 • E-Mail: info@musterhandwerker.de

ANGEBOT

Angebotsnummer	A-2026-0221
Angebotsdatum	01.07.2026
Gültig bis	01.08.2026

Kunde

Firma: Musterkunde AG
Ansprechpartner: Frau Sandra Musterfrau
Straße, Hausnummer: Erfundene-Str. 99
PLZ, Ort: 9000 Irgendwo

Projekt

Ausstattung eines Meetingraums mit Einbauschränken (Schrankwand) inkl. Planung, Fertigung, Lieferung und Montage vor Ort.

Leistungs- und Kostenaufstellung

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (netto)	GP (netto)
1	1	Pauschal	Aufmaß vor Ort, Beratung und Entwurfsplanung (Meetingraum-Einbauschrankwand, ca. 5,4 m Breite, 2,4 m Höhe) inkl. Abstimmung von Oberflächen und Innenaufteilung	650,00 €	650,00 €
2	1	Pauschal	Konstruktions-, Werkstatt- und Montageplanung inkl. Detailzeichnungen, Fertigungsunterlagen und Materialdisposition	350,00 €	350,00 €
3	8,5	m²	Korpusmaterial: Birke-Multiplex 18 mm, Zuschnitt, Kantenbearbeitung (ABS 2 mm), Verleimung und Vormontage in der Werkstatt	180,00 €	1530,00 €
4	12	Stk.	Fronten: MDF 19 mm, deckend lackiert (Farbton nach RAL), inkl. Griffleisten/Griffmuscheln (Standardausführung)	120,00 €	1440,00 €
5	1	Pauschal	Oberflächenbehandlung Korpusteile (klar lackiert oder HPL/Schichtstoff nach Bemusterung) inkl. Schleifen und Versiegelung	680,00 €	680,00 €
6	1	Pauschal	Beschläge: Soft-Close-Scharniere und Vollauszüge	950,00 €	950,00 €
7	1	Pauschal	Innenausstattung: Einlegeböden verstellbar, Ordner-/Materialfächer, Kabeldurchlässe und Montageleiste für optionale Medientechnik (ohne Geräte)	420,00 €	420,00 €
8	1	Lief.	Lieferung und Transport (terminiert), Entladung und Einbringung bis zur Montagestelle	280,00 €	280,00 €
9	16	Std.	Montage vor Ort: Ausrichten, Befestigen an Wand/Boden, Fugen-/Anpassarbeiten, Endjustage und Funktionsprüfung	78,00 €	1248,00 €
10	1	inkl.	Anfahrt bis 100 km Entfernung zum Kundenstandort (kostenfrei)	0,00 €	0,00 €

	Zwischensumme (netto)		7548,00 €
	zzgl. 19% MwSt.		1434,12 €
	Gesamtsumme (brutto)		**8982,12 €**

Hinweise und Bedingungen

- Preisangaben in Euro, netto; Abrechnung gemäß obenstehender Positionen.
- Anfahrt bis 100 km (einfache Strecke) vom Firmensitz ist kostenfrei; darüber hinaus nach Aufwand (nur nach vorheriger Abstimmung).
- Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen ab schriftlicher Beauftragung und finaler Freigabe der Bemusterung/Planung.
- Zahlungsbedingungen: 50% Anzahlung bei Auftragserteilung, 50% nach Montage/Abnahme (jeweils innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug).
- Gewährleistung nach BGB/VOB (sofern vereinbart); Holz ist ein Naturprodukt - Farb- und Strukturabweichungen sind materialtypisch.
- Bauliche Voraussetzungen (tragfähige Wände, lot-/waagerechte Anschlüsse, freie Zugänglichkeit) werden kundenseitig bereitgestellt.

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.

Mit freundlichen Grüßen
Musterhandwerker GmbH