Musterhandwerker GmbH

Schreinerei • Innenausbau • Möbel nach Maß
Musterstraße 99 • 8000 Musterstadt
Telefon: 01234 / 567890 • E-Mail: info@musterhandwerker.de

MUSTERRECHNUNG

Rechnungsnummer	R-2026-0221
Rechnungsdatum	01.08.2026
Bezug	Angebot A-2026-0221 vom 01.07.2026

Rechnung an

Musterkunde AG
Frau Sandra Musterfrau
Erfundene-Str. 99
9000 Irgendwo

Leistungsort / Projekt

Ausstattung eines Meetingraums mit Einbauschränken (Schrankwand) inkl. Planung, Fertigung, Lieferung und Montage vor Ort.

Wir berechnen Ihnen folgende Leistungen gemäß dem oben genannten Angebot:

Pos	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (netto)	GP (netto)	GP (brutto)
1	1	Pauschal	Aufmaß vor Ort, Beratung und Entwurfsplanung (Meetingraum-Einbauschrankwand, ca. 5,4 m Breite, 2,4 m Höhe) inkl. Abstimmung von Oberflächen und Innenaufteilung	650,00 €	650,00 €	773,50 €
2	1	Pauschal	Konstruktions-, Werkstatt- und Montageplanung inkl. Detailzeichnungen, Fertigungsunterlagen und Materialdisposition	350,00 €	350,00 €	416,50 €
3	8,5	m²	Korpusmaterial: Birke-Multiplex 18 mm, Zuschnitt, Kantenbearbeitung (ABS 2 mm), Verleimung und Vormontage in der Werkstatt	180,00 €	1.530,00 €	1.820,70 €
4	12	Stk.	Fronten: MDF 19 mm, deckend lackiert (Farbton nach RAL), inkl. Griffleisten/Griffmuscheln (Standardausführung)	120,00 €	1.440,00 €	1.713,60 €
5	1	Pauschal	Oberflächenbehandlung Korpusteile (klar lackiert oder HPL/Schichtstoff nach Bemusterung) inkl. Schleifen und Versiegelung	680,00 €	680,00 €	809,20 €
6	1	Pauschal	Beschläge: Soft-Close-Scharniere und Vollauszüge	950,00 €	950,00 €	1.130,50 €
7	1	Pauschal	Innenausstattung: Einlegeböden verstellbar, Ordner-/Materialfächer, Kabeldurchlässe und Montageleiste für optionale Medientechnik (ohne	420,00 €	420,00 €	499,80 €

			Geräte)			
8	1	Lief.	Lieferung und Transport (terminiert), Entladung und Einbringung bis zur Montagestelle	280,00 €	280,00 €	333,20 €
9	16	Std.	Montage vor Ort: Ausrichten, Befestigen an Wand/Boden, Fugen-/Anpassarbeiten, Endjustage und Funktionsprüfung	78,00 €	1.248,00 €	1.485,12 €
10	1	inkl.	Anfahrt bis 100 km Entfernung zum Kundenstandort (kostenfrei)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Zwischensumme (netto)	7.548,00 €
zzgl. 19% MwSt.	1.434,12 €
Gesamtsumme (brutto)	**8.982,12 €**

Zahlungsbedingungen: 50% Anzahlung bei Auftragserteilung, 50% nach Montage/Abnahme (jeweils innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug).

Hinweis: Diese Rechnung dient als Musterrechnung auf Basis des Angebots A-2026-0221.

Mit freundlichen Grüßen
Musterhandwerker GmbH